

Općina Andrijaševci

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB 47372067408

KLASA 406-03/22-01/05

URBROJ: 2196-6-01-22-8

Rokovci, 19.04.2022.godine

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Na temelju članka 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića, naručitelj objavljuje

**ODGOVOR, DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJE
DOKUMENTACIJE O NABAVI br. 2.**

Naručitelj je zaprimio upit u vezi dokumentacije o nabavi na koji odgovara u nastavku.

PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA br.1.

Molimo pojašnjenje stavke 18.2., koje su dimenzije postojećih opločnjaka.

ODGOVOR NARUČITELJA

Postojeći opločnjaci su dimenzija 16 cm x50 cm, 16 cm x 40 cm, 12 cm x 40 cm, 12 cm x 30 cm. Naručitelj objavljuje fotografiju postojećih opločnjaka

PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA br.2.

NIJE PREDVIĐENA STROJARNICA ZA BAZEN-NAJBOLJE DA JEDAN ZID BAZENA BUDE I UJEDNO ZID STROJARNICE-SMANJUJU SE TROŠKOVI U STROJARNICU ĆE BITI SMJEŠTENO SVE POD BR 2, KAO I KEMIJA POTREBNA ZA ODRŽAVANJE BAZENA,ROBOT STROJARNICA TREBA BITI NAJMANJE 1,5 M ŠIRINE I 2 M DUŽINE TREBA IMATI ODZRAKU ZBOG KONDENZATA, UGRAĐEN VENTILATOR POKLOPAC, KAO I STEPENICU ZA ULAZ.

ODGOVOR NARUČITELJA

Strojarnica bazena je dimenzija 2,0x2,0m i predviđen je napojni kabel razdjelnice bazena što je vidljivo na situacijama te u Elektro i Strojarskom projektu.

PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA br.3.

NIGDJE SE NE SPOMINJU ELEKTRO RADOVI ZA BAZEN bazen mora imati ZASEBAN ELEKTRO ORMARIĆ U KOJI ĆE BITI PREDVIĐENI OSIGURAČI .za sve uređaje koji će biti priključeni: filter pumpa, pumpe za doziranje kemije, toplinska pumpa, OBAVEZNO FID SKLOPKA, svjetla, TIMER ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE PUMPE

ODGOVOR NARUČITELJA

Radovi za izgradnju bazena predviđeni su u Građevinsko obrtničkim radovima stavka 19. Radovi na izgradnji bazena te u stavci 9. Dodatna oprema

PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA br.4.

BAZEN TREBA IMATI: SKIMER, ODVOD, 4XMLAZNICE, 1X ZA NIVO REG. KAO I REGULATOR NIVOVA VODE- FILTER PUMPU KAO I FILTER MATERIJAL SVE UGRAĐENO U BAZENU MORA BITI FLEX 10 BARSKIM CIJEVIMA DOVEDENO U STROJARNICU

ODGOVOR NARUČITELJA

Radovi za izgradnju bazena predviđeni su u Građevinsko obrtničkim radovima stavka 19. Radovi na izgradnji bazena te u stavci 9. Dodatna oprema

PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA br.5.

NE SPOMINJE SE POTROŠNI MATERIJAL. VENTILI, KUTEVI, FLEX I TVRDE 10 BARSKE CIJEVI, LJEPILO, SPOJNICE, T KOMADI, KOLJENA REDUKCIJE I DRUGO.

ODGOVOR NARUČITELJA

Potrošni materijal uključen je u stavku 19.

**STRUČNO POVJERENSTVO
ZA JAVNU NABAVU**